

| QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA – UPA 24H MATINHOS | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|
| EXTINTORES | | PÓ QUÍMICO SECO ABC | | |
| PROTEÇÃO ESTRUTURAL | | TRRF 34 MINUTOS | | |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | O sistema de sinalização de emergência atende a NPT-020 | | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | O sistema de instalações elétricas atende as normas regulamentadores em vigência | | |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | Obedecerá a NPT -018 | | |
| ALARME DE DETECÇÃO | | De acordo com a NPT 019 | | |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | | Conforme NPT-017 | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | | | |
| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
| H | Hospitais e Assemelhados | H-3 | Unidade de Pronto Atendimento | Hospitais e Assemelhados |
| CARGA DE INCÊNDIO | | | | |
| OCUPAÇÃO /USO | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M ² | |
| H | Hospitais e assemelhados | H-3 | 300 | |
| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO | | | | |
| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M ² | | | |
| Leve | 300 | | | |
| CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO | | | | |
| PISO | CERAMICO/VINILICO | | CLASSE I | |
| PAREDE | REBOCO E PINTURA LATEX | | CLASSE I | |
| TETO E FORRO | REBOCO E PINTURA LATEX | | CLASSE I | |


 Marcel Cassandri Romero Farinha
 Crea- PR127502/D