



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2015 – PMM

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2015 – PMM
PROCESSO N.º 287/2015 – PMM

Pelo presente Instrumento, o **MUNICÍPIO DE MATINHOS** pessoa de direito público interno, com sede na Rua Pastor Elias Abraão nº 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ nº 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 1.326.821-5/PR e inscrito no CPF nº 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o contrato, objeto do Pregão Presencial nº 029/2014 – PMM, em que se apresenta como **CONTRATADA** a empresa **C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Olavo Bilac, n.º 48, Centro, cidade de Pinhais, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob N.º 03.020.439/0001-74, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. Celso Henrique Bendlin, portador do RG n.º 60045844 e CPF n.º 860.029.379-00, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução por 90 (noventa) dias, contados a partir 16 de março de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência por 90 (noventa) dias, contados a partir de 01 abril de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor do Contrato será acrescido em **R\$ 7.365,30 (sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)**.

Item	COD.	Descrição	Ud	Quant	Preço Unitário	Preço Total	Preço BDI 15%
1.		MURO FRONTAL					
1.1	PLA-NILHA	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	3,88	70,26	272,61	313,50
1.2	PLA-NILHA	Lastro de brita (e 3,0cm)	m³	0,29	75,53	21,90	25,19
1.3	PLA-NILHA	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m³	4,87	15,96	77,73	89,39
1.4	PLA-NILHA	Escavação manual de valas (solo com água aprox 1,5m)	m³	0,63	46,73	29,44	33,86
1.5	PLA-NILHA	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	8,55	24,53	209,73	241,19
1.6	PLA-NILHA	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	86,64	5,95	515,51	592,84
1.7	PLA-NILHA	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	22,8	5,82	132,70	152,61
1.8	PLA-NILHA	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,23	271,76	334,26	384,40
1.9	PLA-NILHA	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	24,51	51,21	1255,16	1443,43
1.10	PLA-NILHA	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER	m²	49,02	2,36	115,69	133,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

		DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.					
1.11	PLA-NILHA	Emboço ou massa única em argamassa traço 1.2.8 preparo mecanico com betoneira 400L aplicado manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm	m ²	49,02	30,86	1512,76	1739,67
1.12	PLA-NILHA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	49,02	8,66	424,51	488,19
1.13	CO-TAÇÃO	VEDAÇÃO DOS RUFOS COM ARGAMASSA PIGMENTADA NOS POSTOS DE SALVA VIDAS	M	108,00	16,00	1502,61	1728,00
						TOTAL R\$	R\$
						6.404,61	7.365,30
						TOTAL R\$	
						BDI 15%	7.365,30

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria:	13 Secretaria M. de Defesa Social e Antidrogas		
Unidade:	13.02. Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos		
Funcional Programática:	06.182.0115.2064		
Projeto/Atividade:	Administração dos Recursos do FUNREBOM		
Reduzido: 3943	Categoria Econômica:	44.90.51.00.00	Obras e Instalações
Desdobramento Reduzido	4089	44.90.51.01.99	Outras Edificações
Fonte de Recurso:	515	Reserva nº. 1470	R\$ 7.365,30

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, 14 de março de 2016.

MUNICIPIO DE MATINHOS

Eduardo Antonio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME

Celso Henrique Bendlin
CPF nº 860.029.379-00
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

RG:

RG: