

PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO DA ORLA DE MATINHOS - REVITALIZAÇÃO URBANA

Data base: set/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA				-
1.1	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS				-
1.1.1	DEMOLIÇÃO - QUIOSQUES	M2	453,50		-
1.1.2	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	680,25		-
1.1.3	RETIRADA - CALÇADA EXISTENTE	M2	10.845,80		-
1.1.4	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	1.084,58		-
1.2	PAVIMENTAÇÃO				-
1.2.1	CALÇADA - PAVER				-
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA - SOLO 1ª CATEGORIA	M3	1.084,59		-
1.2.1.2	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	1.084,59		-
1.2.1.3	REGULARIZAÇÃO - SUBLEITO (MANUAL)	M2	10.845,90		-
1.2.1.4	BASE - BRITA GRADUADA (CONFORME PROJETO)	M3	1.084,59		-
1.2.1.5	LASTRO - AREIA	M3	542,16		-
1.2.1.6	PAVER - E = 08 CM (FORN./ASSENTAM.)	M2	10.845,90		-
1.2.2	CONCREGRAMA				-
1.2.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA - SOLO 1ª CATEGORIA	M3	613,44		-
1.2.2.2	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	613,44		-
1.2.2.3	REGULARIZAÇÃO - SUBLEITO (MANUAL)	M2	1.858,90		-
1.2.2.4	BASE - BRITA GRADUADA (CONFORME PROJETO)	M3	371,78		-
1.2.2.5	LASTRO - PEDRISCO	M3	92,95		-
1.2.2.6	CONCREGRAMA E = 08 CM (FORN./ASSENTAM.)	M2	1.858,90		-
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA				-
1.2.3.1	FRESAGEM - PAVIMENTO E = 05 CM	M3	544,86		-
1.2.3.2	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	544,86		-
1.2.3.3	REMOÇÃO - BASE EXISTENTE (ATÉ 0,50 M)	M3	1.089,72		-
1.2.3.4	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	1.089,72		-
1.2.3.5	REGULARIZAÇÃO - PAVIMENTO (MECÂNICA)	M2	2.179,44		-
1.2.3.6	SUB BASE - MACADAME SECO PREENCHIDO BRITA GRADUADA (CONF. PROJETO)	M3	762,80		-
1.2.3.7	BASE - BRITA GRADUADA (CONFORME PROJETO)	M3	326,92		-
1.2.3.8	PINTURA LIGAÇÃO - RR 1C	M2	10.897,20		-
1.2.3.9	IMPRIMAÇÃO - CM 30	M2	2.179,44		-
1.2.3.10	REVESTIMENTO - CBUQ FAIXA C	T	1.362,15		-
1.2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CICLOVIA/PISTA DE CORRIDA				-
1.2.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA - SOLO 1ª CATEGORIA	M3	1.935,79		-
1.2.4.2	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	1.935,79		-
1.2.4.3	REGULARIZAÇÃO - SUBLEITO (MANUAL)	M2	7.169,60		-
1.2.4.4	BASE - BRITA GRADUADA (CONFORME PROJETO)	M3	1.720,70		-
1.2.4.5	PINTURA LIGAÇÃO - RR 1C	M2	7.169,60		-
1.2.4.6	IMPRIMAÇÃO - CM 30	M2	7.169,60		-
1.2.4.7	REVESTIMENTO - CBUQ FAIXA C	T	537,72		-
1.2.5	PETIT PAVET				-
1.2.5.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA - SOLO 1ª CATEGORIA	M3	2.884,05		-
1.2.5.2	CARGA/TRANSPORTE/ESPALHAMENTO - MAT. PARA BOTA FORA (15 KM)	M3	2.884,05		-
1.2.5.3	REGULARIZAÇÃO - SUBLEITO (MANUAL)	M2	10.871,00		-
1.2.5.4	LASTRO - BRITA	M3	543,55		-
1.2.5.5	LASTRO - CONCRETO MAGRO	M3	1.087,10		-
1.2.5.6	PETIT PAVET - FORN./ASSENTAM.	M2	10.871,00		-
1.2.6	MEIO FIO/GUIAS				-
1.2.6.1	MEIO FIO - PRÉ-MOLDADO CONCRETO	M	3.356,00		-
1.2.6.2	GUIA REBAIXADA - PRÉ-MOLDADA CONCRETO	M	151,30		-

1.2.6.3	PARALELEPÍPEDO - GRANITO	M	7.804,70		-
1.3	SINALIZAÇÃO				-
1.3.1	SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL				-
1.3.1.1	PINTURA - FAIXA PEDESTRE	M2	460,50		-
1.3.1.2	PINTURA - FAIXA CONTÍNUA (AMARELA)	M2	249,53		-
1.3.1.3	PINTURA - FAIXA SECCIONADA (BRANCA)	M2	142,44		-
1.3.1.4	PINTURA - FAIXA CONTÍNUA (BRANCA)	M2	99,90		-
1.3.2	SINALIZAÇÃO - VERTICAL				-
1.3.2.1	PLACA - SINALIZAÇÃO (MODELO 1)	UN	62,00		-
1.3.2.2	PLACA - SINALIZAÇÃO (MODELO 2)	UN	29,00		-
1.3.2.3	PLACA - INDICAÇÃO (RUA)	UN	11,00		-
1.4	EDIFICAÇÕES				-
1.4.1	FORN. MATERIAIS/CONSTRUÇÃO - QUIOSQUE (100 M2)	UN	4,00		-
1.4.2	FORN. MATERIAIS/CONSTRUÇÃO - ESTRUTURA PERGOLADA ESTAR (100 M2)	UN	15,00		-
1.4.3	FORN. MATERIAIS/CONSTRUÇÃO - ESTRUTURA PERGOLADA SANITÁRIA (64 M2)	UN	4,00		-
1.4.4	FORN. MATERIAIS/CONSTRUÇÃO - MIRANTE GUARDA VIDAS (D = 3,00 M/H = 9,50 M)	UN	2,00		-
1.4.5	FORN. MATERIAIS/CONSTRUÇÃO - PONTO ÔNIBUS (9 M2)	UN	4,00		-
1.5	ESTRUTURAS COMPLEMENTARES				-
1.5.1	BANCO CONCRETO - TIPO 1 (CONFORME PROJETO)	UN	2,00		-
1.5.2	LIXEIRA - METÁLICA	UN	37,00		-
1.5.3	BICICLETÁRIO	UN	2,00		-
1.5.4	INIBIDORES - PASSAGEM	UN	189,00		-
1.5.5	GUIA PNE	UN	65,00		-
1.6	PAISAGISMO				-
1.6.1	ESPÉCIES - ARBÓREAS				-
1.6.1.1	PLANTIO - ÁRVORE (PALMEIRA NATIVA - JERIVÁ)	UN	201,00		-
1.6.1.2	PLANTIO - ÁRVORE (COQUEIRO BAHIA)	UN	1.154,00		-
1.6.1.3	PLANTIO - ÁRVORE (COQUEIRO) (PLANTADO NA PRAIA)	UN	227,00		-
1.6.1.4	PLANTIO - ÁRVORE (SOMBREIRO)	UN	98,00		-
1.6.1.5	RETIRADA - ESPÉCIES ARBÓREAS	UN	107,00		-
1.6.2	ESPÉCIES ARBUSTIVAS				-
1.6.2.1	PLANTIO - ARBUSTO (BUGANVILIA)	UN	80,00		-
1.6.3	GRAMADOS				-
1.6.3.1	GRAMA	M2	14.850,50		-
1.6.3.2	RESTINGA - RECOMPOSIÇÃO	M2	23.826,20		-
1.6.3.3	RESTINGA - CERCA PROTETORA	M	2.335,90		-
1.7	ILUMINAÇÃO				-
1.7.1	POSTES - ILUMINAÇÃO				-
1.7.1.1	POSTE - TIPO 1 (CONFORME PROJETO)	UN	39,00		-
1.7.1.2	POSTE - TIPO 2 (CONFORME PROJETO)	UN	40,00		-
1.7.1.3	RETIRADA - POSTES	UN	129,00		-

	TOTAL				-
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				-
	TOTAL GERAL				-