



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO Nº 033 - PMM

**EXECUÇÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES
COHAPAR – MATINHOS/PR**

I - GENERALIDADES

O Presente Memorial Descritivo tem como finalidade especificar as condições para fornecimento e prestação de Serviços de Engenharia Elétrica para **EXECUÇÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES COHAPAR – MATINHOS/PR**.

O Presente memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

II - OBSERVAÇÕES

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral, sendo que talvez não se utilize determinadas técnicas, serviços ou materiais, que só serão definidos após a elaboração dos projetos complementares executivos à cargo da CONTRATADA.

O **Responsável Técnico** da obra, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, poderá ser executado sem sua supervisão.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as técnicas da ABNT, vigentes e pertinentes.

Deverão ser substituídas todas as fiações e utilizadas eletrocalhas galvanizadas a fogo para distribuição dos cabos.

Os refletores deverão ser do tipo prismático 22” com vidro, grade de proteção e alojamento para equipamento de 400W – vapor metálico.

III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação técnica – As firmas candidatas deverão apresentar documentação, para qualificação técnica, para este tipo de serviço, Art. 30 - Lei nº 8.866 de 21/06/1993.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Empresa emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Paraná (CREA/PR), dentro de seu prazo de validade.

As empresas que não possuem Registro no CREA no Estado do Paraná deverão apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA do seu estado e, no caso de sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, visto do CREA-PR para execução do serviço.

Responsável Técnico - Certidão de Registro de Pessoa Física a qual comprove a aptidão para execução dos serviços e Certidão Negativa de Infrações Éticas emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Paraná (CREA/PR).

Atestado de Aptidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O Atestado deverá conter o nome do responsável técnico.

IV - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

O estudo e aprovação pela CONTRATANTE, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes.

- Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.

V – MATERIAIS e ou EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS

01	BARRA DE PERFILADO GALV. A FOGO 38X38X6M REFORÇADO	BR	25
02	EMENDA PERFILADO 38X38	PÇ	25
03	CONEXÃO T PARA PERFILADO 38X38	PÇ	05
04	BARRA VERGALHÃO C/ ROSCA 3/8 X 3 METROS	BR	30
05	EMENDA PARA PERFILADO 38X38	PÇ	30
06	GANCHO DE SUSPENSÃO C/ BALANCIM	BR	50
07	PORCA 3/8	PÇ	250
08	ARRUELA 3/8	PÇ	500
09	GANCHO DE SUSPENSÃO	PÇ	50
10	PARAFUSO 1/4 X 1/2	PÇ	200
11	PORCA 1/4	PÇ	200
12	ARRUELA 1/4	PÇ	400
13	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM ² - 750V	M	250
14	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ² - 750V	M	400
15	ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS	BR	05
16	LUVA 1"	PÇ	05
17	BRAÇADEIRA TIPO D COM CHAVETA 1"	PÇ	10
18	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 22" COM ALOJAMENTO, COMPLETA COM REATOR E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	CJ	18
19	QUADRO EXT. 10 DISJUNTOR - EXTERNO	PÇ	01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

20	DISJUNTOR BIFÁSICO 25A	PÇ	04
21	CASTELETE TIPO "LL" 1"	PÇ	02
22	CASTELETE TIPO "LR" 1"	PÇ	02
23	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	RL	02
24	SAPATA PARA PERFILADO	PÇ	06
25	MÃO DE OBRA	UM	1

VI – OBSERVAÇÕES GERAIS:

A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, para que sejam incluídos na planilha de orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as instalações, obras e serviços em perfeito funcionamento, inclusive execução de todas as alimentações, derivações, interligações necessárias às mesmas, incluídas ou não na planilha, cabendo neste caso à CONTRATADA a elaboração dos respectivos projetos executivos definitivos.

VII - LIMPEZA GERAL DA OBRA.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus complementos removendo os entulhos resultantes.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos.

IX - RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS.

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos por esta através de Termo de Recebimento.

Matinhos, 26 de Setembro de 2011.

ENG. ANTONIO LIMA
DIRETOR GERAL - PMM
CREA – RJ-46.107/D